

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по восстановлению антикоррозийного лакокрасочного покрытия осветительных мачт высотой до 30 м. ОАО «Владморрыбпорт».

### 1. Общие сведения.

**1.1. Заказчик:** ОАО «Владморрыбпорт», г.Владивосток, ул.Березовая-25.

**1.2. Предмет выполнения работ:**

- Текущий ремонт осветительной мачты в части антикоррозийной защиты.

**1.3. Перечень документов, на основании которых проводятся работы:**

- Требования настоящего технического задания.

**1.4. Цель работы:** предотвращение коррозии и восстановление внешнего вида осветительной мачты.

**1.5. Источник финансирования:** собственные средства ОАО «Владморрыбпорт»

**1.6. Вид работ** - текущий ремонт.

**1.7. Характеристика объекта производства работ:**

Осветительная мачта высотой 50 м расположенная в тылу 51 причала.

Осветительная мачта представляет собой четырехтрубную башню, на верху которой расположена подвижная прожекторная площадка.

По высоте башня делится на 4 блока труб.

Общий вид осветительной мачты представлен на рис. 1.

Площадка имеет перильное ограждение на которое устанавливаются прожекторы.

Конструкцией мачты не предусматривается устройство вантовых оттяжек; устойчивость сооружения обеспечивается за счет жесткости крепления мачты к фундаменту.

**1.8. Плановые сроки выполнения работ:**

- в течении 30 календарных дней.

**1.9. Время проведения работ.**

- Работы должны проводиться с 08<sup>00</sup> до 19<sup>00</sup>.

### 2. Требования к выполнению работы

2.1. Работы выполняются материалом производителя работ грунт марки PRODECOR 1101, эмаль марки PRODECOR 1301. Материалы, использованные при производстве работ, должны соответствовать грунт ТУ 2312-066-49404743-2009, эмаль – ТУ 2312-070-49404743-2009. Способ очистки поверхности механическая St2, способ обезжиривания ручной растворителями, способ нанесения антикоррозийного покрытия механическим методом распыления, так же возможно нанесение покрытия ручным способом, кисть, валик.

2.2. Работы должны производиться с соблюдением техники безопасности, противопожарных, антитеррористических мероприятий, природоохранного законодательства РФ.

2.3. Работники, выполняющие работы по данному техническому заданию, должны являться гражданами РФ.

2.4. Вход работников в эксплуатируемые сооружения должен осуществляться по специальным пропускам оформляемым Заказчиком.

2.5. Работы должны выполняться в условиях действующего предприятия.

2.6. Работы производятся на высоте до 55 м.

- 2.7. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 5 лет с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ сторонами (полного объема).
- 2.8. При проведении работ должны строго соблюдаться технология выполнения работ.
- 2.9. При проведении работ исключить повреждение и порчу имущества ОАО «Владморрыбпорт», а также имущество его сотрудников и третьих лиц.
- 2.10. В процессе выполнения работ Подрядчик должен ежедневно вести Журнал учёта времени и стадии работы по каждому объекту с указанием простоя по погоде или прочее.
- 2.11. Работы должны выполняться Подрядчиком, имеющим опыт работ не менее двух лет по существу технического задания.
- 2.12. Предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение мусором дренажных сетей и сетей канализации.
- 2.13. Мусор, образовавшийся при производстве работ вывозится средствами и за счет Исполнителя.
- 2.14. Цветовая окраска:  
- чередовать красный - белый цвет.

### 3. Состав и содержание работы

3.1. Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ в один этап.

№ п/п	Наименование работ.	Ед. изм.	Кол-во.	Требования
1.	Подготовка к работе: Установка и разборка инвентарных лесов. Устройство подвесных приспособлений. Ограждение.			Обеспечение безопасности работ
2.	Комплекс работ по подготовке поверхности до стандарта St2 включает в себя: -механическая обработка до стандарта St2; -обеспыливание (продувка) очищенной поверхности -обезжиривание поверхности;	м <sup>2</sup>	176,51	Все поверхности перед нанесением грунта очищаются механическим способом до полного удаления старой отслоившейся краски и кусков ржавчины
3.	Грунтовка поверхности металлоконструкций в 1 слой.	м <sup>2</sup>	176,51	
4.	Покраска загрунтованной поверхности металлоконструкций в 2 слоя.	м <sup>2</sup>	176,51	Однокомпонентная эмаль с активными антикоррозионными добавками для защиты металлических поверхностей

### 4. Порядок контроля и приемки

- 4.1. Технический надзор за соблюдением технологий, объемов, сроков и качеством работ, за обеспечением сохранности оборудования, сооружений и устройств Заказчика организуют и осуществляют представители подразделения-заказчика.
- 4.2. При нарушении технологии производства работ, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ. работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания представителей технического надзора обязательны к беспрекословному выполнению.
- 4.3. Сдача-приемка выполненных работ производится на объекте комиссией, состоящей из представителей Подрядчика, представителей подразделения-владельца с оформлением технического акта приемки.



4.4. Оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с исходными требованиями настоящего технического задания Заказчика, действующими ГОСТами и другими нормативными документами.

### 5. Состав документации

5.1. По окончании работ Заказчику предоставляются:

5.1.1. Счет-фактура.

5.2. Акты выполненных работ.

5.3. В Договоре обязательно прописывается пункт: «Исполнитель обязан в течение 5 календарных дней с момента оказания услуг, выполнения работ передать представителю Заказчика оригиналы документов - счетов-фактур, актов выполненных работ, а также другие документы, если они будут предусмотрены соответствующим договором или отправить подписанные экземпляры указанных документов по электронной почте [prosalov@fishport.ru](mailto:prosalov@fishport.ru) последующей отправкой оригиналов по почте.

Поставщик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы акта выполненных работ, выданной с нарушением указанного срока»

### 6. Порядок оплаты

6.1. Авансовый платеж перечисляется Подрядчику в сумме только за обоснованную стоимость приобретения материалов для проведения работ или прочих необходимых сразу затрат.

6.2. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком на основании акта приемки выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, в течение 10-ти банковских дней с даты подписания акта, при условии предоставления счета-фактуры.

6.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

6.4. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

Закупочная комиссия:

Председатель тендерной комиссии

Заместитель генерального директора

Главный инженер

Начальник отдела казначейства

Представитель ревизионной комиссии

Служба экономической безопасности

Ответственный за проведение тендера  
Главный энергетик

Макогон Ю. А.

Ющенко А.В.

Соколов В.В.

Беспалов А.В.

Просалов А.Н.







